

## Tabela przedmiaru robót

Opis robót	Ilość robót
<b>Dział nr 1. D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg</b>	
<b>1. KNNR 6 0802-0400</b> Rozebranie nawierzchni z tłucznia,mas miner.-bitum.,betonu i brukowca. Z mas mineralno-bitumicznych - rozbiórka mechaniczna. Grubość nawierzchni 4 cm Jednostka: 100 m2	1,2415
14,50*7,50 +7,70*2,00	124,1500
<b>2. KNNR 6 0801-0600</b> Rozebranie podbudowy z kruszywa,gruntu stabil.,betonu lub mas min.-bitum.. Z betonu - rozbiórka mechaniczna. Grub.podbudowy 15 cm Jednostka: 100 m2	1,0875
14,50*7,50	108,7500
<b>3. KNNR 6 0806-0200</b> Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych oraz obrzeży trawnikowych. Krawężniki betonowe - podsypka cementowo-piaskowa Jednostka: 100 m	0,2950
7,50*2+14,50	29,5000
<b>4. KNNR 6 0806-0700</b> Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych oraz obrzeży trawnikowych. Obrzeża 6x20 cm - podsypka piaskowa Jednostka: 100 m	0,6270
11,70+4,00+8,00+19,50*2	62,7000
<b>5. KNNR 6 0805-0600</b> Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych. Chodniki - podsypka piaskowa. Wymiary płyt 50x50x7 cm Jednostka: 100 m2	0,4320
11,70*1,00+4,00*1,00+8,00*1,00+19,50	43,2000
<b>6. KNR 4-04 1103-0100</b> Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Załadunek gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze, przy obsłudze na zmianę roboczą 3 samochodów Jednostka: 1 m3	25,5200
124,15*0,04+108,75*0,15+29,50*0,15*0,30+62,7*0,06*0,20+43,2*0,05	25,5184
<b>Dział nr 2. D.02.01.01 Wykonywanie wykopów</b>	
<b>7. KNNR 1 0202-0801</b> Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat. III-IV; transport samochodami 5-10t-wykonywanie koryta Jednostka: 100 m3	0,4650
310,00*0,15	46,5000
<b>Dział nr 3. D.04.02.01 Warstwy odsączające</b>	
<b>8. KNNR 6 0104-0100</b> Warstwy odsączające. Zagęszczanie warstwy mechanicznie - grubość warstwy 10 cm. (walec wibracyjny jednoosiowy) Jednostka: 100 m2	3,1000
310,00	310,0000

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 4. D.04.04.02 Podbudowa z kruszyw łamanych		
9. KNNR 6 0113-0100		
Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 15 cm		
Jednostka: 100 m2		3,1000
	310,00	310,0000
Dział nr 5. D.08.01.01 Krawężniki betonowe		
10. KNNR 6 0403-0300		
Krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. Betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa		
Jednostka: 100 m		0,8500
	85,00	85,0000
Dział nr 6. D.05.03.23 Nawierzchnie z kostek betonowych		
11. KNNR 6 0502-0301		
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub. 8 cm - układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa		
Jednostka: 100 m2		3,0800
	308,00	308,0000
Dział nr 7. D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa		
12. KNR 2-31 1406-0200		
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. Regulacja kratk ściekowych ulicznych		
Jednostka: 100 szt		0,0100
	1	1,0000