

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Dział Nr 1.D.01.02.04		
1	KNNR 1 0101-0300		Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica drzew 26-35cm	100 szt	0,0500
			5		5,00000
2	KNNR 1 0102-0100		Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków. Zagajniki gęste powyżej 60% powierzchni	1 ha	0,0400
			20,00*20,00/10000		0,04000
3	KNNR 6 0806-0700		Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych oraz obrzeży trawnikowych. Obrzeża 6x20 cm - podsypka piaskowa	100 m	0,9115
			21*2+5,65+6,50+8,30+11,50+2,20+6,5+5,0+3,5		91,15000
4	KNNR 6 0803-0200		Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego. Kostka kamienna nieregularna - podsypka cementowo-piaskowa. Rozbiórka ręczna	100 m2	0,5987
			24*1,6+5,65*3,80		59,87000
5	KNNR 6 0805-0600		Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych. Chodniki - podsypka piaskowa. Wymiary płyt 50x50x7 cm	100 m2	0,8938
			89,38		89,38000
6	KNR 4-04 0302-0100		Rozebranie betonowych i żelbetowych ław, stóp i fundamentów pod maszyny. Betonowe o grubości (wysokości) do 70cm	1 m3	1,1680
			14,60*0,80*0,10		1,16800
7	KNR 4-04 1103-0100		Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Załadunek gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze, przy obsłudze na zmianę roboczą 3 samochodów	1 m3	51,0316
			149,25*0,3+89,38*0,07		51,03160
			Dział nr 2. Dział nr 2. D.02.01.01		
8	KNNR 1 0202-0801		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat.III-IV; transport samochodami 5-10t	100 m3	0,4478
			149,25*0,30		44,77500
			Dział nr 3. Dział nr 3. D.04.02.01		
9	KNNR 6 0104-0100		Warstwy odsączające. Zagęszczanie warstwy mechanicznie - grubość warstwy 10 cm. (walec wibracyjny jednoosiowy)	100 m2	1,4925
			149,25		149,25000
			Dział nr 4. Dział nr 4. D04.04.02		
10	KNNR 6 0113-0100		Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 15 cm	100 m2	1,4925
			149,25		149,25000
			Dział nr 5. Dział nr 5. D.08.01.01		
11	KNNR 6 0403-0300		Krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. Betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	100 m	0,5950
			59,50		59,50000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 6. Dział nr 6. D.05.03.23		
12	KNNR 6 0502-0301		Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 cm - układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa	100 m2	1,4925
			149,25		149,25000