

Tabela przedmiaru robót

Opis robót		Ilość robót
1. KNNR 3 0801-0300		
Rozbiórki posadzek. Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych z cokolikami		
Jednostka: 1 m2		17,7585
6,45*1,24+(1,24+4,35+1,24)*3*(0,30+0,15)+0,30*0,90*2		17,7585
2. KNR 4-01 0212-0100		
Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych grub. do 15cm		
Jednostka: 1 m3		0,3348
0,90*1,24*0,30		0,3348
3. KNR 4-01 0201-0800		
Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych		
Jednostka: 1 m2		1,0000
4. KNR 4-01 0203-1000		
Uzupełnienie betonu w schodach prostych		
Jednostka: 1 m3		0,3400
5. KNR 2-02 1121-0100		
Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej		
Jednostka: 1 m2		17,7585
6. NNR 6 2810-0500		
Okładziny schodów z płytek kamionkowych gres o wymiarach 30x30cm, układanych na zaprawie klejowej Atlas grubości 5mm		
Jednostka: 1 m2		17,7585
7. NNR 6 2809-0101		
Cokoliki z płytek kamionkowych gres o wymiarach 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, układane na zaprawie klejowej Ceresit CM-11		
Jednostka: 1 m		5,5500
8. Kalkulacja własna - balustrada ze stali kwas		
Jednostka: m		8,7500
Balustrada ze stali kwasoodpornej	8,75	8,7500