

Tabela przedmiaru robót

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 1. WYKOPY LINIOWE FUNDAMENT I COKÓŁ BETONOWY [CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego]		
1. KNR 2-01 0317-0202 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod: fundamenty, rurociągi i kolektory z wydobywaniem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym; w gruncie kat. III-IV głębokości do 1,5m i szerokości 2,6-4,5m Jednostka: 100m ³		0,03
	19,5*0,80*0,20	3,1200
2. KNR 2-02 1801-0200 Cokoły betonowe o wymiarach 0,20x0,30m z fundamentami 0,20x0,80m, beton B20 Jednostka: 1 m		19,50
	19,50	19,5000
3. KNR 4-01 0108-0600 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km; grunt kat.III Jednostka: 1 m ³		0,00
4. KNR 4-01 0108-0800 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi; dodatek za każdy następny 1km Krotność = 2 Jednostka: 1 m ³		3,12
	3,12	3,1200
Dział nr 2. MONTAŻ SYSTEMOWYCH PANELI OGRODZENIOWYCH, AUTOMATYCZNEJ BRAMY PRZESUWNEJ I FURTKI [CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń]		
5. KNR 2-02 1808-1100 analogia Typowa brama przesuwana z napędem elektrycznym ze sterowaniem automatycznym szerokości 6,0m i wysokości 1,60m na gotowych słupkach Jednostka: 1 kpl		1,00
	1	1,0000
6. KNR 2-02 1803-0200 Ogrodzenia systemowe panelowe, ocynkowane drut grub. 4,2mm o wysokości 1,50m na słupkach systemowych stalowych ocynkowanych mocowanych do cokołu Jednostka: 1 m		19,50
	19,5	19,5000
7. KNR 2-25 0316-0300analogia Furtki wejściowe ocynkowane ze słupkami szerokości 1,0m i wys. 1,50m Jednostka: 1 m ²		1,00
	1	1,0000